

č.	položka	jednotka	množstvo	poznámka	obrázok
A01	asanácia el. rozvodov	m	60	asanácia existujúcich káblových elektroinštalácií vedených pod zemou	
A02	asanácia vpuste	ks	2	asanácia a odstránenie existujúcej vpuste vrátane krytu	
A03-A05	asanácia betónového oplotenia s bet. stĺpkami výšky 2m	m	307	asanácia betónového oplotenia s betónovými stĺpkami výšky 2 m zahŕňa demontáž plotových panelov, rozrezanie alebo rozbitie betónových stĺpikov a odstránenie základových častí. Práce začínajú postupným odstraňovaním výplní a následným mechanickým alebo ručným búraním stĺpikov	
A06	asanácia šachty	ks	2	asanácia konštrukčných prvkov, vrátane krytu, rámu, stien a dna, pričom sa zohľadňuje jej materiálové zloženie, po odstránení všetkých častí sa vykoná triedenie odpadu a terén sa upraví podľa projektových požiadaviek	
A10	asanácia el. rozvodov pre kamery	m	152	asanácia napájacích a dátových káblov, spojovacích prvkov, rozvádzačov a príslušenstva, ako sú rozvodné krabice či držiaky	

Generálny projektant

A33 s.r.o.
projektový, architektonický a grafický ateliér
rosina@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk
IČO: 47 577 665



Stavebník

Výcvikové zariadenia pre vodičov s.r.o.
Vajanského nábrežie 5, 811 02, Bratislava, SR
IČO: 53 640 241

Miesto stavby

Výcvikové zariadenie pre vodičov Orechová Potôň
parcely č. 715/16, 715/26

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia
jestvujúcej plochy „B“

Číslo paré

Dátum revízie

02/2025

Revízia

00

Zodpovedný projektant časti


Ing. Roman Rosina

Kontroloval

Ing. Roman Rosina

Vypracovali

Ing. Roman Rosina
Bc. Martin Valábek



Časť

SO07.A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Obsah výkresu

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC

Stupeň projektu

DRS

Formát

1xA4

Mierka

.

Číslo výkresu

A02